

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan kondisi jaringan irigasi di Desa Juhar mendapatkan penilaian sebesar 68% yang tergolong dalam kategori cukup (kurang baik).
2. Kondisi debit air di Desa Juhar masih kurang cukup untuk mengairi seluruh luas sawah yang ada di Desa Juhar pada awal pengolahan lahan dan musim tanam, sedangkan pada musim panen kelebihan air.
3. Pengelolaan irigasi di Desa Juhar sering mengalami kendala dalam hal:
Pengadaan air juga belum berjalan dengan baik, dilihat dari ketersediaan air pada musim kemarau masih kurang tersedia, Pengaliran air sewaktu air dibutuhkan pada periode awal pengolahan lahan air mengalir kurang lancar. Pembagian air Irigasi kurang merata. Hal ini disebabkan rusaknya jaringan irigasi dan tersumbatnya saluran-saluran irigasi oleh sampah rumah tangga, sehingga menghambat laju air, akhirnya air hanya sampai pada petak-petak sawah yang berada di muka, sementara petak sawah yang berada jauh dari saluran irigasi tidak kebagian air.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dapat ditarik beberapa saran sebagai berikut :

1. Melihat kondisi jaringan irigasi yang masih kurang baik, seharusnya dimaksimalkan pengamanan jaringan irigasi di Desa Juhar.
2. Diperlukannya adanya pengelolaan air yang benar dan efektif agar masalah kekurangan air dapat terencana. Dan pintu saluran lebih diefektifkan agar tidak terjadi kelebihan air.
3. Partisipasi aktif Petani setempat untuk memelihara jaringan irigasi diharapkan sering mengadakan gotong royong guna membersihkan tali air agar kerusakan-kerusakan yang terjadi pada saluran serta sampah yang terdapat dipintu-pintu air dapat dibersihkan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih lanjut.





THE
Character Building
UNIVERSITY