

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil perhitungan volume pekerjaan dan rencana anggaran biaya pada pekerjaan struktur bawah jembatan desa bandar tengah kecamatan bandar khalifah adalah

1. Volume pekerjaan Penyiapan Badan Jalan; 572 meter², Pembersihan dan Pengupasan Lahan; 635 meter², Galian tanah; 108 meter³, Timbunan Tanah; 431 meter³, Penyediaan tiang pancang; 350,4 meter, Pemancangan tiang pancang; 350,4 meter, Beton Cor; 88,14 Kg, dan Besi; 2.324,80 Kg.
2. Maka biaya untuk pekerjaan struktur bawah jembatan adalah sebesar Rp 829.197.615,41 (Delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima belas ribu rupiah).

B. Saran

Dalam penyusunan estimasi biaya atau anggaran biaya gambar rencana adalah data yang penting. Jadi pembuatan gambar rencana memang harus lengkap, detail, mudah dipahami supaya estimator dapat membuat estimasi biaya yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.